Formation Modulaire

- Chef d'équipe
- Chef de chantier
- Conducteur de travaux
- **Ouvrier**
- Canalisation
- Génie civil/CIOA
- Ferroviaire
- Réseaux Électriques et Télécommunication
- Route
- Terrassement
- Toutes spécialités

MAÇON VRD
POSE DE PAVES ET DE DALLES

OBJECTIFS

- ✓ Réaliser les couches d'assise et régler le lit de pose.
- ✓ Poser des pavés et des dalles en respectant le plan de calepinage.
- ✓ Mettre en œuvre du béton et réaliser des finitions talochées et balayées.
- ✓ Réaliser les joints au mortier.
- ✓ Sceller des fontes de voirie.

MODALITÉS GÉNÉRALES

> PUBLIC CONCERNE

- Ouvrier VRD (groupe de 8 à 12 personnes).

> PREREQUIS

- Posséder des notions en implantation et lecture de plans de VRD.

> POSITIONNEMENT

- Évaluation en début de formation.

> DUREE

- 35 heures / 5 jours

> LIEU ET DATES

- Dans nos trois centres ou site de l'entreprise.
- Voir calendriers

> DELAI D'ACCES

- Selon la prochaine date de formation prévue (nous consulter) avec délai de réponse maximum de 10 jours à compter de la demande.

> VALIDATION

- Certificat de réalisation.

PROGRAMME

- Lecture de plans d'ouvrage VRD.
- Sceller des fontes de voirie en respectant le profil et l'altimétrie.
- Identifier les différentes couches de chaussée et les matériaux qui la constitue (sable, graves, enrobés, dalles béton, paves, béton balayé ...).
- Les techniques de mise en œuvre et l'appareillage des différents matériaux.
- Réaliser l'implantation en planimétrie et altimétrie.
- Remblayage de la couche d'assise et réglage du lit de pose en sable.
- Poser des pavés en respectant un plan de calepinage et réaliser les joints.
- Réaliser un dallage béton suivant différentes finitions : Talochée, balayée.
- Exercice sur le terrain comprenant lecture de plan, implantation, mise en œuvre des différentes couches, réalisation des couches de surface, pavés, béton. Contrôle de la conformité de l'ouvrage.

26 rue de Bellevue BP 19 – 19300 Égletons | Tél. : 05 55 93 05 18 | Fax : 05 55 93 28 89 | contact@cfcegletons.com |www.cfctp.com
Établissement géré par AGCFTP, association Loi 1901 | Enregistré sous le numéro 74750000619,
cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État | SIRET : 303 433 18900030 | NAF : 8559A | TVA : FR 72 303 433 189

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

> METHODES

- Apports théoriques en salle et exercices pratiques sur le terrain.
- Remise de documents pédagogiques.
- Évaluation des acquis.
- Questionnaire de satisfaction en fin de formation.

> MOYENS

- Salle de cours équipée.
- Plateforme pédagogique pour réaliser les travaux pratiques, équipée de vestiaire, sanitaire et magasin.
- Matériels : mini pelle, chargeuse, plaque vibrante, bétonnière, coupe pavés, outillage, appareils topographiques.
- Matériaux et consommables nécessaires pour la réalisation des travaux pratiques.
- Formateur expérimenté.

Nos locaux sont accessibles aux personnes handicapées.

Nos locaux sont accessibles aux personnes handicapées

En fonction du handicap, des aménagements pédagogiques peuvent être étudiés.

Le CFCTP Egletons c'est 91,25% de taux de satisfaction.